

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Тип	Мярка	Количество	Единична цена /ЛЕВА БЕЗ ДДС/	Общо /ЛЕВА БЕЗ ДДС/
Демонтажни работи					
1	Демонтаж воронки	бр	16,00		
2	Демонтаж стара поцинкована ламарина	м ²	661,00		
3	Демонтаж на дървена конструкция - гредоред, обивка и други	м ²	661,00		
4	Сваляне и изхвърляне на строителни отпадъци с транспорт	м ³	15,00		
Нови видове строителни работи					
1	Доставка и монтаж на дървена конструкция покрив	м ³	22,76		
2	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка	м ³	15,32		
3	Доставка и монтаж на вълнообразна ламарина с PVC покритие	м ²	800,00		
4	Капази за оформяне на било от ламарина с PVC покритие	м	180,00		
5	Полагане на пласт рулонна хидроизолация под LT ламарина	м ²	800,00		
6	Обшивка стреха с обработени дъски	м ²	115,00		
7	Доставка и монтаж на PVC олуци	м	190,00		
8	Доставка и монтаж на PVC казанчета	бр	15,00		
9	Доставка и монтаж на PVC есове	бр	15,00		
10	Доставка и монтаж на PVC тръби	м	115,00		
11	Доставка и монтаж на водосборни решетки	бр	15,00		
12	Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата	м ²	800,00		
13	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци	м ³	1,00		
ОБЩО СМР БЕЗ ДДС:					0,00 лв.
ДДС:					0,00 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:					0,00 лв.